Aluminium LED Montageprofil BETON 3m

SMARTLED
ALL TOGETHER BRILLIANT

Art. Nr.: SLPMBE/3



Montageprofil Beton

Oberfläche	pulverbeschichtet
Montageart	Betoneinbau
Kompatibel mit	Lokom, Larko, Lipod, Giza
Länge (m)	3
Maße (BxH/mm)	30 x 37
Wichtige Informationen	Unterkonstruktion Zusätzliche LED Profile erforderlich
EAN Code	2000000072579

DETAILS

Überlängen auf Anfrage bis zu 6m erhältlich

Montageklammern notwendig für Einbau von Giza, Lipod, Lokom und Larko

Die Lösung zur Errichtung von Lichtlinien im Ortbeton. Die Montageprofile werden im Schalungsbau verlegt und bieten Platz für die LED-Lichtleisten.

Natürlich steht ausreichend Platz für zusätzliche Verkabelung zur Verfügung. Durch die optional erhältlichen Putzleisten werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtline erleichtert und es entsteht ein perfekter Kanal zur Aufnahme der LED-Lichtlinien.



Kompatibel mit

SLEMBE01 PVC Endkappe ohne Kabelauslass	SLVMBE01 Linienverbinder	SLKBE01 Montage-klammer	SLOBE01 Montageleiste für Ortbeton 2m	SLHBE01 Putzleiste aus Sperrholz 2m
B5553/3 LED Profil Lokom 3m	B5552/3 LED Profil Larko 3m	B5554/3 LED Profil Lipod 3m	B5556/23LED Profil Giza 3m	

SMARTLED Aluminium Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

smartled.at

SMARTLED | proTon event & medientechnik GmbH | 8055 Graz | Puntigamer Straße 127 | Tel.: +43 316 71 01 43 - 0 | Fax: - 20 | office@smartled.at